

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ : ಲೋಇ/ಗುಭ/ಉವಿಬೆ/2022-23/

176.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಗುಣ ಭರವಸೆ
ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಿನಾಂಕ: 01.06.2022.

ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಹಾಗೂ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟರಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವುದು ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ.ಇ :59 ಬಿ.ಇ.ಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ : 10/11/2021
2) ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಇಂ ಲೋ.ಇ ಉಪವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ : 365 ದಿನಾಂಕ: 31/05/2022

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ Joshi's Central Public School, Joshi Nagar, Mandoli Road, Belagavi ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಡಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದಿನಾಂಕ: 01.06.2022 ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ Joshi's Central Public School, Joshi Nagar, Mandoli Road, Belagavi ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 2008ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 09 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಸದರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರೇಮ್ ಸ್ಪರ್ಷ್ ಇದ್ದು, ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಮರದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬಾಗಿಲು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಶಟರ್ಲಡ್ಡು ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಶಟ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಾಲಂಗಳಿಗೆ Non Destructive Rebond Hammer Test ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ Joshi's Central Public School, Joshi Nagar, Mandoli Road, Belagavi ಕಟ್ಟಡವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-06-2022 ರಂದು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಶ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಕ,

ಅಡಕ: ಮೇಲಿನಂತೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ರು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಗುಣ ಭರವಸೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ.
Assistant Executive Engineer
PWP & IWT Dept
Quality Assurance, Sub-Divn,
Belgaum.

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ Joshi's Central Public School, Joshi Nagar, Mandoli Road, Belagavi
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡದ ರಿಬೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ,

Sl. No	Location	Type of Member	Average Rebound Hammer Strength N/mm ²	Remarks
1	2	3	4	5
1	Ground Floor infront of Varanda	Column	43.50 N/mm ²	ಸದರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
2		Column	40.20 N/mm ²	
3		Column	42.60 N/mm ³	
4	Ground Floor infront of Brick	Wall (BBM) With Plaster	36.70 N/mm ²	



Asst/Jr Engineer


Asst Executive Engineer
PWD QA Sub-Division Belgavi
Quality Assurance, Sub-Divn,
Belgaum